

Przedmiar robót

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4

Data: 2013-02-14
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
42416000-5 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome
Obiekt: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Zamawiający: 32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4

Kosztorys opracowali:
Kiljan Zdzisław,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne			
Roboty elektryczne			
1.1 KNRW 508/407/1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301	1		szt
1.2 KNRW 508/407/3 (2) Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy - P302/25A/0,03	1		szt
1.3 KNNR 5/103/5 (3) Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi·20	12,00		m
1.4 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	5,00		m
1.5 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm ²	17,00		m
1.6 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	5,00		m
1.7 KNNR 5/302/4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 2-otworowe	1,00		szt
1.8 KNRW 403/901/1 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n/t i p/t bez zadławiania przewodów, przewód pojedynczy lub wtynkowy, żyła o przekroju do 2,5·m ² , 2 odgałęzienia	2,00		kpl
2 Kody CPV: 42416000-5 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome			
Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych			
2.1 Kal. indywidualna - dostawa i montaż platformy schodowej wraz z balustradą, która jest torem jezdnym o długości 14,5 m, pochwyt balustrady na wysokości 1,10 m, 5 przystanków, 1 zakręt 90 st., 2 zakręty 180 st. słupki z uchwytnymi do montażu szyb, kolor szary RAL 7042, kasety przyzywowe zgodnie z dokumentacją rys. A.03	1,00		kpl
2.2 Kal. indywidualna - wykonanie dokumentacji techniczno-odbiorczej dla UDT	1,00		kpl
2.3 Kal. indywidualna - wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych wraz z protokołami	1,00		kpl
2.4 KNR 202/1208/1 Balustrady schodowe bez wypełnienia kształt dostosowany do elementów toru jezdnyego malowane proszkowo wys. 1,10 m	3,50		m
2.5 Kal. indywidualna - wypełnienie balustrad od strony przestrzeni otwartych taflami szkła hartowanego i klejonego na systemowych mocowaniach punktowych rys. A.03a	10,60		m ²

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	38,5
2.	Dokumentacja techniczno-odbiorcza	kpl	1
3.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	25,2
4.	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych	kpl	1
5.	Pomiary elektryczne	kpl	1
6.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm ²	m	17,68
7.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	1,02
8.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20	m	12,48
9.	Szkło hartowane laminowane z polerowanymi kantami	m ²	10,6
10.	Uchwyt odstępowy U-20 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	25,2
11.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B·6-8A	szt	1
12.	Wyłącznik różnicowo-prądowy przeciwporażeniowy P302/25-0,03	szt	1
13.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL20	szt	4,92

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,58
2.	Środek transportowy (1)	m-g	0,04
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,07
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			1,69